

כתב כמויות

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר אומדן	סה"כ אומדן
מבנה 01 - עבודות גידור ושערים					
פרק 01 - עבודות גידור					
תת פרק 001.1 - גדר רשת סטנדרטית					
	גדר רשת סטנדרטית ע"פ פרט בגובה 2.00 מ', עם שלטי אזהרה כל 100 מ' כולל יסוד	מ"א		150	
	רשת על עמודים קיימים, כולל חוטי מתיחה, תיל וקשירות	מ"א		50	
	חפירת בורות וציקת בטון עם עמודים ותומכים ללא רשת וחוטים.	יח'		70	
	גדר רשת בגובה 2.00 מ' בניצת עמודים ללא יסודות בטון לעומק 0.65 מ'.	מ"א		80	
סה"כ תת פרק 01.01 - גדר רשת סטנדרטית					
תת פרק 01.02 - גדר אוסטרלית					
01.01.02.010	גדר אוסטרלית בגובה 1.40 מ', עם שלטי אזהרה כל 100 מ'.	מ"א		80.00	
01.01.02.020	גדר אוסטרלית בגובה 1.40 מ', עם שלטי אזהרה כל 100 מ' (במקומות לא נגישים)	מ"א		90.00	
01.01.02.030	אספקה, הובלה ותקיעת עמודים ללא רשת, לרבות שלטי אזהרה כל עמוד שלישי.	מ"א		40.00	
סה"כ תת פרק 01.02 - גדר אוסטרלית					
תת פרק 01.03 - גדר תילים					
	גדר תילים בגובה 1.40 מ', עם שלטי אזהרה כל 100 מ'.	מ"א		80	
	גדר תילים בגובה 1.40 מ', עם שלטי אזהרה כל 100 מ' (במקומות לא נגישים)	מ"א		90	
סה"כ תת פרק 01.03 - גדר תילים					
תת פרק 01.04 - גדר קשיחה					
	גדר רשת קשיחה בגובה 2.00 מ', עם שלטי אזהרה כל 100 מ'.	מ"א		230	
סה"כ תת פרק 01.04 - גדר קשיחה					
תת פרק 01.05 - גדר רשת מרותכת עם קרן					
	גדר רשת מרותכת עם קרן בגובה 2.50 מ', עם שלטי אזהרה כל 100 מ'.	מ"א		280	
סה"כ תת פרק 01.05 - גדר רשת מרותכת עם קרן					
תת פרק 01.06 - גדר פח					
01.01.06.010	גדר פח "איסכורית" בגובה 2.00 מ', עם שלטי אזהרה כל 100 מ'.	מ"א		190	
סה"כ תת פרק 01.06 - גדר פח					
תת פרק 01.07 - גדר רשת ממוסגרת					
	גדר רשת מרותכת מסגרת בגובה 2.50 מ', עם שלטי אזהרה כל 100 מ'.	מ"א		420.00	
סה"כ תת פרק 01.07 - גדר רשת ממוסגרת					
תת פרק 01.08 - גדר שבכה עם קרן					
01.01.08.010	גדר שבכה עם קרן עליונה מפלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגובה עד 2.50 מ', עם שלטי אזהרה כל 100 מ'.	מ"א		631	
סה"כ תת פרק 01.08 - גדר שבכה עם קרן					
תת פרק 01.09 - קונצרטינה					
01.01.09.010	גדר קוצנית מגולוונת בגובה 1.8 מ' מיוצרת מרשת חוטי פלדה קשה שעליה מורכב פח בתוספת סכינים, כולל עמודים מברזל זזית 45/45/5 מ"מ כל 3 מ', חיזוקים פנימיים ופינתיים ויסודות בטון.	מטר		87	
סה"כ תת פרק 01.09 - קונצרטינה					
תת פרק 01.10 - שערים					
01.01.10.010	שער פשפש ברוחב 1.20 מ'.	יח'		3400	
	שער דו כנפי במידות 2X2, קוטר עמודים 4".	יח'		4500.00	
	שער דו כנפי במידות 2X4, קוטר עמודים 4".	יח'		6200.00	
	שער דו כנפי במידות 2X6, קוטר עמודים 4".	יח'		9200.00	
01.01.10.050	פירוק זהיר של שער קיים עד רוחב 6 מ', והעתקתו למקום שיוורה המפקח, לרבות כל החומרים הדרושים.	קומפלט		3000.00	

	1500.00		קומפלט	פירוק זהיר של מחסום מצינורות קיים עד רוחב 10 מ', והעתקתו למקום שיוזר המפקח, לרבות כל החומרים הדרושים.	01.01.10.060
סה"כ תת פרק 01.10 - שערים					
תת פרק 01.11 - שונות					
	22		מ"א	פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינני וסילוק.	
	160		יח'	שלט אזהרה על גדר קיימת	
	480.00		מ"א	חגורת בטון ב- 20 על גדר	
	608.00		יח'	העתקה ושתילה מחדש של עץ קיים בקוטר עד 20 ס"מ, בתחום הרשות כולל כל ההכנות הנדרשות עפ"י המפרט המצורף.	41.03.0570
	1057.00		יח'	העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע 20-40 ס"מ ובגובה מעל 3 מ' בתחום הרשות כולל כל ההכנות הנדרשות עפ"י המפרט המצורף.	41.03.0580
	2845.00		יח'	העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע מעל 40 ס"מ ובגובה מעל 3 מ' בתחום הרשות כולל כל ההכנות הנדרשות עפ"י המפרט המצורף.	41.03.0590
	272		יח'	כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינני וסילוק.	
	10.00		יח'	פינוי גזם (כולל ריסוק)	
	178		יח'	כריתה ו/או עקירה של גדמי עצים, לרבות שורשים כולל פינני וסילוק.	
	445		יח'	עמוד גדר עם שלט	
	33		דונם	דסקוס קרקע לעומק כ- 10-15 ס"מ	
	2		מ"ר	ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיף 41.02.04, וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיף 41.02.05.	
	1		מ"ר	הסרת צמחיה וניקוי השטח	
	70		יח'	עמודים ללא רשת, באורך של 2.50 מ', בעומק של 1.20 מ' כל 3 מ', עם שלטי אזהרה בכל עמוד שלישי.	01.01.11.120
	50.00		מ"א	יצירת סוללת עפר בגודל כדלקמן: בחלק התחתון במידות 2/2 מ' ובחלק העליון במידות 1/1 מ' ובגובה 1.5 מ'. המרחק בין ערימה לערימה יהיה של 3 מ' (כולל הובלת שופל, הפעלתו ופיקוח וזמינות לביצוע עבודה במידי).	
			הקצב	הקצב הסדרי תנועה	01.01.11.140
	140.00		מ"א	גדר זמנית (ירושלים)- גדר מעוגלת עם רשת בעובי 2.8-3.8. קוטר מסגרת 27-35 מ"מ. העלות למטר רץ וכוללת- גדר, בסיס ומחברים	
סה"כ תת פרק 01.11 - שונות					
תת פרק 01.12 - מיתוג					
	148.50		מ"ר	פח מגלון עובי 0.3-0.5 מ"מ לחיפוי על גדר/ מסגרת קיימת. כולל התקנת מדבקה ויניל השירותים כוללים: הובלה ואספקה, התקנה באמצעות ברגים יעודיים ע"ג קונסטרוקציה קיימת	01.01.12.010
	87.75		מ"ר	מדבקה ויניל אטומה עם הדפסה דיגיטלית להדבקה ע"ג לוחות לוקובנד/ פח /איסכורית או לוח חלק דומה, בעלת צבע מלא, דבק חזק, איכות מקסימלית לתנאי חוץ, גימור UV איכותי. השירותים כוללים: ייצור, הובלה ואספקה והתקנה.	01.01.12.020
	87.75		מ"ר	שמשונית עבה 550 גרם עם רצועות חיזוק היקפיות, תפורה ועמידה עם תקן מעבב בעירה + טבעות למתיחה או להצמדה ע"י ברגים. השירותים כוללים: ייצור, הדפסה, הובלה, אספקה והתקנה.	01.01.12.030
	90.45		מ"ר	רשת מש מודפסת +טבעות השירותים כוללים: ייצור, הדפסה, הובלה ואספקה והתקנה.	01.01.12.040
	202.50		מ"ר	מדבקה רצפה אלומיניום בחיתוך צורני השירותים כוללים: ייצור, הובלה ואספקה, התקנה ופירוק בסיום	01.01.12.050
סה"כ תת פרק 01.12 - מיתוג					