


עמוד 1	חברת נתיבי איילון בע"מ מינהל ותכנון	
מפרט T - כתב כמויות		

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר (ש"ח)	סה"כ
00.1.000	העתקת קו T במחלף קק"ל				
00.1.010	תכנון, אישור ע"י הרשויות והמזמין, ביצוע ואחזקה של הסדרי תנועה לכל העבודות כמפורט במפרט ובתכניות	קומפ'	1.000		
00.1.020	חפירות גישוש לחשיפת ביסוס הקיר האקוסטי כמפורט במפרט ובתכניות	קומפ'	1.000		
00.1.030	שוחה T440 על קו קיים ופיר T440A לרבות חפירה מדופנת עם דיפון חרושתי דוגמת "Double Slide Rail" והנחה של צינור בטון לדחיקה בקוטר פנים 800 מ"מ בין שוחה T440 לפיר T440A כמפורט במפרט ובתכניות	קומפ'	1.000		
00.1.040	קורת בטון לתמיכת קיר אקוסטי בהתאם לפתרונות שיינתנו בשטח - סעיף אופציונאלי	קומפ'	1.000	20,000	לא לסיכום
00.1.050	ניסור קיר אקוסטי ואספקה והתקנה של דלת אקוסטית עם מנעול וסולם ירידה מתחתית הדלת לקרקע	קומפ'	2.000		
00.1.060	פיר הוצאה ושוחה T441 כמפורט במפרט ובתכניות	קומפ'	1.000		
00.1.070	פיר דחיקה ושוחה T442 כמפורט במפרט ובתכניות	קומפ'	1.000		
00.1.080	חפירה מדופנת לצורך הוצאת מכונת הדחיקה (סמוך לשוחה T443) כמפורט בתכניות	קומפ'	1.000		
00.1.090	הספקת ודחיקה צינורת דחיקה בקוטר פנים 800 מ"מ כמפורט במפרט ובתכניות	מטר	290.000		
00.1.100	שוחה T443 על קו קיים כמפורט במפרט ובתכניות	קומפ'	1.000		
00.1.110	אספקה, חפירה מדופנת עם דיפון חרושתי דוגמת "Double Slide Rail" והנחה של צנרת בטון לדחיקה בקוטר פנים 800 מ"מ בין שוחה T443 לפיר ההוצאה הסמוך כמפורט במפרט ובתכניות	מטר	10.000		
00.1.120	מבצע חיבור לקו קיים כמפורט במפרט ובתכניות	קומפ'	2.000		
	סה"כ 00.1 – העתקת קו T במחלף קק"ל				
					מע"מ 17%
	סה"כ כולל מע"מ - העתקת קו T				