

מכרז אחזקה- שיקום מערכות ניקוז- מחירון

מס' הסעיף	תיאור הסעיף	יחידת מידה	מחיר יחידה
	שרוול קווי ניקוז		
	הערה כללית- במידה ואורך הקו גדול מ 100 מ"א יופעל מקדם הנחה של 20% למחירי היחידה (בנוסף להנחה החוזית)	הערה	
57.85.0231	אספקת הובלת, פיזור והשחלת והתקנת שרוול מחומר פולימרי בשיטת הקשייה UV בצינורות קיימים שקוטרם עד 160 מ"מ כולל, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודה, אספקת כל ציוד, המכונות, כוח אדם, החומרים הדרושים, חומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרוול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"א	1,190.00 ₪
57.85.0241	אספקת הובלת, פיזור והשחלת והתקנת שרוול מחומר פולימרי בשיטת הקשייה UV בצינורות קיימים שקוטרם מ 161 מ"מ עד 200 מ"מ כולל, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודה, אספקת כל ציוד, המכונות, כוח אדם, החומרים הדרושים, חומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרוול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"א	1,600.00 ₪
57.85.0251	אספקת הובלת, פיזור והשחלת והתקנת שרוול מחומר פולימרי בשיטת הקשייה UV בצינורות קיימים שקוטרם מ 201 מ"מ עד 250 מ"מ כולל, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודה, אספקת כל ציוד, המכונות, כוח אדם, החומרים הדרושים, חומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרוול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"א	1,790.00 ₪
57.85.0261	אספקת, הובלת, פיזור והשחלת והתקנת שרוול מחומר פולימרי בשיטת הקשייה UV בצינורות קיימים שקוטרם מ 251 מ"מ עד 300 מ"מ כולל, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודה, אספקת כל ציוד, המכונות, כוח אדם, החומרים הדרושים, חומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרוול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"א	1,980.00 ₪
57.85.0271	אספקת, הובלת פיזור והשחלת והתקנת שרוול מחומר פולימרי בשיטת הקשייה UV בצינורות קיימים שקוטרם מ 351 מ"מ עד 350 מ"מ כולל, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודה, אספקת כל ציוד, המכונות, כוח אדם, החומרים הדרושים, חומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרוול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"א	2,380.00 ₪
57.85.0281	אספקת, הובלת, פיזור והשחלת והתקנת שרוול מחומר פולימרי בשיטת הקשייה UV בצינורות קיימים שקוטרם מ 351 מ"מ עד 400 מ"מ כולל, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודה, אספקת כל ציוד, המכונות, כוח אדם, החומרים הדרושים, חומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרוול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"א	2,700.00 ₪
57.85.0291	אספקת, הובלת, פיזור והשחלת והתקנת שרוול מחומר פולימרי בשיטת הקשייה UV בצינורות קיימים שקוטרם מ 401 מ"מ עד 450 מ"מ כולל, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודה, אספקת כל ציוד, המכונות, כוח אדם, החומרים הדרושים, חומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרוול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"א	3,030.00 ₪

מכרז אחזקה- שיקום מערכות ניקוז- מחירון

מס' הסעיף	תיאור הסעיף	יחידת מידה	מחיר יחידה
57.85.0301	אספקת, הובלת, פיזור והשחלת והתקנת שרזול מחומר פולימרי בשיטת הקשייה UV בצינורות קיימים שקוטרם מ 451 מ"מ עד 500 מ"מ כולל, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודה, אספקת כל ציוד, המכונות, כוח אדם, החומרים הדרושים, חומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"א	₪ 3,320.00
57.85.0311	אספקת, הובלת פיזור והשחלת והתקנת שרזול מחומר פולימרי בשיטת הקשייה UV בצינורות קיימים שקוטרם מ 501 מ"מ עד 600 מ"מ כולל, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודה, אספקת כל ציוד, המכונות, כוח אדם, החומרים הדרושים וחומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"א	₪ 4,070.00
57.85.0321	אספקת, הובלת, פיזור והשחלת והתקנת שרזול מחומר פולימרי בשיטת הקשייה UV בצינורות קיימים שקוטרם מ 601 מ"מ עד 700 מ"מ כולל, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודה, אספקת כל ציוד, המכונות, כוח אדם, החומרים הדרושים וחומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"א	₪ 4,680.00
57.85.0331	אספקת, הובלת, פיזור והשחלת והתקנת שרזול מחומר פולימרי בשיטת הקשייה UV בצינורות קיימים שקוטרם מ 701 עד 800 מ"מ כולל, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודה, אספקת כל ציוד, המכונות, כוח אדם, החומרים הדרושים, חומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"א	₪ 5,630.00
57.85.0341	אספקת, הובלת, פיזור והשחלת והתקנת שרזול מחומר פולימרי בשיטת הקשייה UV בצינורות קיימים שקוטרם מ 801 מ"מ עד 1000 מ"מ כולל, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודה, אספקת כל ציוד, המכונות, כוח אדם, החומרים הדרושים, חומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"א	₪ 6,880.00
57.85.0351	אספקת, הובלת, פיזור והשחלת והתקנת שרזול מחומר פולימרי בשיטת הקשייה UV בצינורות קיימים שקוטרם מ 1001 מ"מ עד 1250 מ"מ כולל, לרבות ניקוי, שטיפה וצילום טלויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודה, אספקת כל ציוד, המכונות, כוח אדם, החומרים הדרושים, חומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"א	₪ 8,250.00

מכרז אחזקה- שיקום מערכות ניקוז- מחירון

מס' הסעיף	תיאור הסעיף	יחידת מידה	מחיר יחידה
	תיקונים מקומיים בצינורות ותאי בקרה		
57.85.0411	תיקון מקומי בצינורות קיימים בקוטר עד 160 מ"מ כולל. המחיר כולל איתור מקום התקלה, שטיפה וצילום טלויזיוני מוקדם, אספקת והחדרת שרזול מבד ספוג או צינור מסוג אחר מאושר ע"י נתיבי איילון באורך עד 3 מ"א (כולל) ושטיפה וצילום לאחר ביצוע, כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	יח'	₪ 3,500.00
57.85.0421	תיקון מקומי בצינורות קיימים בקטרים 200-250 מ"מ. המחיר כולל איתור מקום התקלה, שטיפה וצילום טלויזיוני מוקדם, אספקת והחדרת שרזול מבד ספוג או צינור מסוג אחר מאושר ע"י נתיבי איילון באורך עד 3 מ"א (כולל) ושטיפה וצילום לאחר ביצוע כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	יח'	₪ 3,800.00
57.85.0431	תיקון מקומי בצינורות קיימים בקטרים 300-350 מ"מ. המחיר כולל איתור מקום התקלה, שטיפה וצילום טלויזיוני מוקדם, אספקת והחדרת שרזול מבד ספוג או צינור מסוג אחר מאושר ע"י נתיבי איילון באורך עד 3 מ"א (כולל) ושטיפה וצילום לאחר ביצוע כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	יח'	₪ 4,000.00
57.85.0440	תיקון מקומי בצינורות קיימים בקטרים 400-450 מ"מ. המחיר כולל איתור מקום התקלה, שטיפה וצילום טלויזיוני מוקדם, אספקת והחדרת שרזול מבד ספוג או צינור מסוג אחר מאושר ע"י נתיבי איילון באורך עד 3 מ"א (כולל) ושטיפה וצילום לאחר ביצוע כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	יח'	₪ 4,500.00
57.85.0450	תיקון מקומי בצינורות קיימים בקטרים 500-600 מ"מ. המחיר כולל איתור מקום התקלה, שטיפה וצילום טלויזיוני מוקדם, אספקת והחדרת שרזול מבד ספוג או צינור מסוג אחר מאושר ע"י נתיבי איילון באורך עד 3 מ"א (כולל) ושטיפה וצילום לאחר ביצוע כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	יח'	₪ 5,750.00
57.85.0460	תיקון מקומי בצינורות קיימים בקטרים 700-800 מ"מ. המחיר כולל איתור מקום התקלה, שטיפה וצילום טלויזיוני מוקדם, אספקת והחדרת שרזול מבד ספוג או צינור מסוג אחר מאושר ע"י נתיבי איילון באורך עד 3 מ"א (כולל) ושטיפה וצילום לאחר ביצוע כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	יח'	₪ 7,000.00
57.85.0470	תיקון מקומי בצינורות קיימים בקטרים 900-1000 מ"מ. המחיר כולל איתור מקום התקלה, שטיפה וצילום טלויזיוני מוקדם, אספקת והחדרת שרזול מבד ספוג או צינור מסוג אחר מאושר ע"י נתיבי איילון באורך עד 3 מ"א (כולל) ושטיפה וצילום לאחר ביצוע כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	יח'	₪ 8,000.00
57.85.0475	תיקון מקומי בצינורות קיימים בקטרים 1000-1250 מ"מ. המחיר כולל איתור מקום התקלה, שטיפה וצילום טלויזיוני מוקדם, אספקת והחדרת שרזול מבד ספוג או צינור מסוג אחר מאושר ע"י נתיבי איילון באורך עד 3 מ"א (כולל) ושטיפה וצילום לאחר ביצוע כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרזול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	יח'	₪ 9,500.00
57.85.0480	פתיחת חיבורים באמצעות רובוט לאחר ביצוע שרזול בכל קוטר נדרש לרבות שטיפת וצילום טלויזיוני לפני ולאחר הפתיחה.	יח'	₪ 1,450.00

מכרז אחזקה- שיקום מערכות ניקוז- מחירון

מס' הסעיף	תיאור הסעיף	יחידת מידה	מחיר יחידה
57.85.0640	חידוש תאי בקרה באמצעות ציפוי פנים של קירות בחומר פולימרי. מחיר היחידה עבור 1 מ"ר של קיר הפנימי בתא ביקורת בכל מידה ועומק נתון וכולל: ניקוי קירות התא, איטום סדקים וחריצים למניעת חדירת מים (כולל מי תהום) והכנתו לציפוי של חומר פולימרי; חיסול הבקטריה הקיימת על דפנות קיר השוחה; ציפוי/התזה בחומר פולימרי/אפוקסי על קיר הפנימי והתאמות הדרושות לצינורות בכניסות וביציאה לתא ביקורת, כולל הצבת והפעלת ביובית באתר במהלך השרוול כולל מעקף זרימה (צינור מעקף, חסימה בפקקים, אספקת והפעלת משאבות).	מ"ר	₪ 1,620.00
57.86.0010	תיקון עיבודים בתאי ביקורת בכל קוטר ובכל עומק. לרבות כל החומרים, האביזרים, אמצעי המיגון והציוד הדרושים לביצוע העבודה באופן מושלם (כולל חומרים מסוג "Waterplug" או ש"ע), ניקוי התא, פינוי פסולת, חול, חצץ או כל חומר אחר בתא, שטיפת התא.	יח'	₪ 1,300.00

מכרז אחזקה- שיקום מערכות ניקוז- מחירון

מס' הסעיף	תיאור הסעיף	יחידת מידה	מחיר יחידה
	עבודות רג'		
57.33.0023	חיתוך שורשים, ברזלים, בטון וכד' בתוך קווי ניקוז מקוטר 160 מ"מ (6") ועד 350 מ"מ (14") באמצעות רובט הנשלט ע"י טכנאי חיצוני, לפי ש"ע	ש"ע	₪ 1,180.00
57.33.0024	חיתוך שורשים, ברזלים, בטון וכד' בתוך קווי ניקוז מקוטר 400 מ"מ ועד 800 מ"מ באמצעות רובט הנשלט ע"י טכנאי חיצוני, לפי ש"ע	ש"ע	₪ 1,930.00
	חיתוך שורשים, ברזלים, בטון וכד' בתוך קווי ניקוז מקוטר 801 מ"מ ועד 1250 מ"מ באמצעות רובט הנשלט ע"י טכנאי חיצוני, לפי ש"ע	ש"ע	₪ 2,200.00
60.05.0075	אספקה והפעלה של שירות ביובית בהספק של 240 ליטר/דקה, לחץ 120 בר, לרבות צוות- לביצוע עבודות כגון: שטיפת קווים, חסימות באמצעות פקקים מכאניים ו/או בלונים פנאומטיים בכל קוטר הצינור לפי צורך, פתיחת סתימות ועבודות אחרות בהתאם להנחיות המפקח. (התשלום יהיה לפי מינימום 3 ש"ע)	ש"ע	₪ 400.00
60.05.0080	אספקה והפעלה של שירות ביובית "סופר קומבי" בהספק 550 ליטר/דקה, לחץ 250 בר, לרבות צוות ללחץ 250 אטמוספרות - לביצוע עבודות שונות כגון: שטיפת קווים, חסימות באמצעות פקקים מכאניים ו/או בלונים פנאומטיים בכל קוטר הצינור לפי צורך, פתיחת סתימות קשות במיוחד ועבודות אחרות בהתאם להנחיות המפקח. (התשלום יהיה לפי מינימום 3 ש"ע)	ש"ע	₪ 2,300.00
60.05.0090	אספקה והפעלה של שירות ביובית "סופר קומבי" בהספק 550 ליטר/דקה, לחץ 250 בר, לרבות צוות ללחץ 250 אטמוספרות - לביצוע עבודות שונות כגון: שטיפת קווים, חסימות באמצעות פקקים מכאניים ו/או בלונים פנאומטיים בכל קוטר הצינור לפי צורך, פתיחת סתימות קשות במיוחד ועבודות אחרות בהתאם להנחיות המפקח. (תשלום ליום עבודה של	י"ע	₪ 18,000.00
60.05.0100	ניקוי, שטיפה וצילום פנימי של קווי ניקוז בצידוד צילום ממוחשב, בקטרים 350-450 מ"מ ובכל עומק וכולל פענוח וניתוח של מהנדס מוסמך, הגשת דו"ח מפורט ערוך ע"י מהנדס מוסמך הכולל תמונות לקטעי צינור בעלי חשיבות גבוהה וכן סכמה המתארת את הקו והמלצות והנחיות מפורטות לדרכי הטיפול הנדרשות.	מ"א	₪ 150.00
60.05.0110	ניקוי, שטיפה וצילום פנימי של קווי ניקוז בצידוד צילום ממוחשב, בקטרים 500-710 מ"מ ובכל עומק וכולל פענוח וניתוח של מהנדס מוסמך, הגשת דו"ח מפורט ערוך ע"י מהנדס מוסמך הכולל תמונות לקטעי צינור בעלי חשיבות גבוהה וכן סכמה המתארת את הקו והמלצות והנחיות מפורטות לדרכי הטיפול הנדרשות.	מ"א	₪ 330.00
60.05.0120	ניקוי, שטיפה וצילום פנימי של קווי ניקוז בצידוד צילום ממוחשב, בקטרים 800-900 מ"מ ובכל עומק וכולל פענוח וניתוח של מהנדס מוסמך, הגשת דו"ח מפורט ערוך ע"י מהנדס מוסמך הכולל תמונות לקטעי צינור בעלי חשיבות גבוהה וכן סכמה המתארת את הקו והמלצות והנחיות מפורטות לדרכי הטיפול הנדרשות.	מ"א	₪ 650.00
60.05.0125	ניקוי, שטיפה וצילום פנימי של קווי ניקוז בצידוד צילום ממוחשב, בקטרים 1000-1250 מ"מ ובכל עומק וכולל פענוח וניתוח של מהנדס מוסמך, הגשת דו"ח מפורט ערוך ע"י מהנדס מוסמך הכולל תמונות לקטעי צינור בעלי חשיבות גבוהה וכן סכמה המתארת את הקו והמלצות והנחיות מפורטות לדרכי הטיפול הנדרשות.	מ"א	₪ 900.00
60.05.0130	אספקה, הובלת והפעלת מערכת הרוטופן לפריצת סתימות קשות במיוחד ושטיפת קווים, בכל קוטר ובכל עומק, לרבות חסימות באמצעות פקקים מכאניים ו/או בלונים פנאומטיים בכל קוטר הצנור לפי צורך, שימוש במשאבת לחץ מים 1000 אטמוספרות וספיקה 200 ליטר לדקה, צינורות לחץ באורך 150 מ' ללחץ מים 1000 אטמוספרות, קומפרסור אויר בלחץ 8 אטמוספרות לפחות ורכב גרירה 4x4.	ש"ע	₪ 3,400.00

מכרז אחזקה- שיקום מערכות ניקוז- מחירון

מס' הסעיף	תיאור הסעיף	יחידת מידה	מחיר יחידה
60.05.0140	צוות (2 עובדים לפחות) וטנדר עם 00 גרירה, לרבות ערכת שאיבה הכוללת גנרטור, משאבה בקוטר 2" לשאיבת מי ביוב או נזלים אחרים, צנרת באורך הנדרש, ציוד מגן וכל ציוד הדרוש (כולל ציוד ידני) לביצוע עבודות שאיבה.	ש"ע	290.00 ₪
60.05.0150	צוות (2 עובדים לפחות) וטנדר עם 00 גרירה, לרבות ערכת שאיבה הכוללת גנרטור, משאבה בקוטר 4" לשאיבת מי ביוב או נזלים אחרים, צנרת באורך הנדרש, ציוד מגן וכל ציוד הדרוש (כולל ציוד ידני) לביצוע עבודות שאיבה.	ש"ע	590.00 ₪
60.05.0160	צוות (2 עובדים לפחות) וטנדר עם 00 גרירה, לרבות ערכת שאיבה הכוללת גנרטור, משאבה בקוטר 6" לשאיבת מי ביוב או נזלים אחרים, צנרת באורך הנדרש, ציוד מגן וכל ציוד הדרוש (כולל ציוד ידני) לביצוע עבודות שאיבה.	ש"ע	730.00 ₪
60.05.0170	צוות (4 עובדים לפחות) וטנדר/משאית עם 00 גרירה, לרבות ערכת שאיבה הכוללת גנרטור, משאבה בקוטר 8" לשאיבת מי ביוב או נזלים אחרים, צנרת באורך הנדרש, ציוד מגן וכל ציוד הדרוש (כולל ציוד ידני) לביצוע עבודות שאיבה.	ש"ע	1,400.00 ₪

מכרז אחזקה- שיקום מערכות ניקוז- מחירון

מס' הסעיף	תיאור הסעיף	יחידת מידה	מחיר יחידה
60.05.0180	איתור תשתיות תת"ק הכוללת ניטור באמצעים מיוחדים (רדאר חודר קרקע-GPR), מדידת התשתיות הקוייות (רום ומיקום), וסימון בשטח ע"י מודד מוסמך. הזמנת מינ' של 600 מ"א.	מ"א	26.00 ₪
הסדרי תנועה זמניים והקצבים			
61.01.0002	תמרורים מכל סוג שהוא.	יח'	2.00 ₪
61.01.0003	חרוטים (931).	יח'	2.00 ₪
61.01.0004	תמרורי שילוט (המחיר הינו מ"ר שלט ליי"ע).	מ"ר	4.00 ₪
61.01.0005	תושבת גומי.	יח'	2.00 ₪
61.01.0006	פנסים מהבהבים (932).	יח'	3.00 ₪
61.01.0007	תוספת מחיר לנ"ל עבור פנס נצנץ-חד או דו-צדדי בקוטר 18 ס"מ לפחות. (ימדד לפי יח' ליממה).	יח'	9.50 ₪
61.01.0008	כנ"ל אך על עמוד 3", עם יסוד בטון. (ימדד לפי קומפ' ליממה).	קומפ'	9.50 ₪
61.01.0009	שלט מכל סוג שהוא בגודל לפחות 1.0X1.0 מ' או לפחות 1 מ"ר. (ימדד לפי יח' ליממה).	יח'	2.37 ₪
61.01.0010	צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש לפי התרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות/עירוניות - י"ע של עד 8 שעות במשמרת יום.	י"ע	1,850.00 ₪
61.01.0011	צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש לפי התרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות/עירוניות - י"ע של עד 7 שעות במשמרת לילה.	י"ע	2,010.00 ₪
61.01.0012	תוספת לצוות אבטחה ועגלת חץ עבור כל שעת עבודה נוספת, יום או לילה.	ש"ע	272.00 ₪
61.01.0013	מגדל תאורה לילה.	י"ע	1,001.00 ₪
61.01.0014	עגלת שילוט אלקטרונית ניידת.	י"ע	2,220.00 ₪
60.01.0016	הקצב עבור תשלום לשוטרים בשכר, פקחי תנועה, רשויות /צד ג'.	קומפ'	1.00 ₪
60.01.0021	הקצב עבור התארגנות לקריאת חרום ("שבר"), עקב מפגע שהתגלה במערכת הניקוז כולל גיוס הציוד הנדרש, הבאתו לאתר לצורך הריסת אלמנטים פגומים ופינויים, ניקוי האלמנטים הנותרים וחיזוקם, פינוי הציוד בתום העבודה והחזרת השטח לקדמותו. הקצב זה כולל צוות ועגלת אבטחה ראשונה לטיפול באירוע, וכן עלויות כח אדם ברג'י עד סך של 1,500 ש"ח במחירי היחידה של המכרז. מעבר לנ"ל עלויות הפעלת הציוד וכח האדם, ישולמו בנפרד.	קומפ'	5,000.00 ₪